

chrząstów

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wewnętrznej nr ew.497/2 w km 0+070-0+115 w miejscowości Chrząstówka					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02		m	2.600	
		2.6			
				RAZEM	2.600
2 Wykonanie nawierzchni					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na m ²	m ²		
d.2	0103-04	wierzchni w gruncie kat. I-IV 45*3=135 m ²	m ²	135.000	
		135			
				RAZEM	135.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu m ²	m ²		
d.2	0114-05	cm	m ²	135.000	
		135			
				RAZEM	135.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu m ²	m ²		
d.2	0114-07	cm	m ²	135.000	
		135			
				RAZEM	135.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstw m ²	m ²		
d.2	0311-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 45*2,6= 117 m ²	m ²	117.000	
		117			
				RAZEM	117.000
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy m ²	m ²		
d.2	0202-02	lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	117.000	
		117			
				RAZEM	117.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstw m ²	m ²		
d.2	0311-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	117.000	
	0311-06	117			
				RAZEM	117.000
3 Pobocza zjazdu					
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu m ²	m ²		
d.3	0114-07	cm m ²	m ²	74.100	
	analogia	UWAGA: uzupełnienie poboczy kliniec 20-31,5 mm 45**0,2*2=18			
		74.1			
				RAZEM	74.100