

chrząstówka

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wewnętrznej nr ew.497/2 w km 0+070-0+115 w miejscowości Chrząstówka					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
2		Wykonanie nawierzchni			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $45 \cdot 3 = 135 \text{ m}^2$	m ²		
d.2	0103-04	135	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	135	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	135	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm $45 \cdot 2,6 = 117 \text{ m}^2$	m ²		
d.2	0311-01	117	m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-02	117	m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0311-05 0311-06	117	m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
3		Pobocza zjazdu			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m ²	m ²		
d.3	0114-07 analogia	UWAGA: uzupełnienie poboczny kliniec 20-31,5 mm $45 \cdot 0,2 \cdot 2 = 18$	m ²	74.100	
		74.1		RAZEM	74.100