

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej nr 1133330 R Jareniówka Łęgorz w km 1+072-1+232 w miejscowości Jareniówka					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	3+3= 6,0 mb	m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
2 Wykonanie nawierzchni					
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm $160*0,5*2=160$	m ²		
d.1	1402-05	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
3 Wykonanie nawierzchni					
3	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-02	480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm $160*3= 480$ m ²	m ²		
d.2	0311-01	480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-02	480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0311-05	480	m ²	480.000	
	0311-06				
				RAZEM	480.000
3 Pobocza zjazdy					
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m ²	m ²		
d.3	0114-07	UWAGA: uzupełnienie poboczy klinem 20-31, $160*0,2*2=68$ m ²	m ²	64.000	
	analogia	64			
				RAZEM	64.000