


Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierówka w km 0+000 - 2+008 w miejscowości Warzyce i Bierówka

Przekrój poprzeczny 8-8 korpusu drogi w km 0+400

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokości 40 cm,
utwardzone mieszanką tłuczniovą o średniej grubości
warstwy 8 cm, z podwójnym utwaleniem emulsją asfaltową



projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o gr. 4 cm
projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki tłucznioviej o gr. warstwy 12 cm
projektowana dolna warstwa podbudowy z tłucznia klinowanego o gr. warstwy 20 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o gr. 4 cm
istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni
istniejąca podbudowa z kruszyw kamiennych

— Profil terenu projektowanego
— Profil terenu istniejącego

Obiekt	Remont drogi gminnej Nr 113352R Warzyce - Bierówka w km 0+000 - 2+008 w miejscowości Warzyce i Bierówka						
Adres	Warzyce, Bierówka, gm. Jasło						
Tytuł rysunku	Przekrój poprzeczny 8-8 korpusu drogi w km 0+400						
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Ark.	Nr rys.
mgr inż. Jan Bugała	konstrukcyjno- budowlana	ANB.V.7342-51/93		maj 2020	1:50	A4	9