

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w m. Szebnie i w m. Osobnica oraz przebudowa boiska sportowego w Szebniach**”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Proszę o wskazanie prawidłowej powierzchni nawierzchni poliuretanowej na boisko.

Treść odpowiedzi ad. 1:

Prawidłowa powierzchnia nawierzchni poliuretanowej na boisko wynosi 1299,65 m².

Treść zapytania nr 2:

Koszy na śmieci – ma być 1 sztuka czy 2 sztuki ?

Treść odpowiedzi ad. 2:

Jeden kosz na śmieci (zgodnie z przedmiarem robót) obok wejścia.

Treść zapytania nr 3:

Ławek typu stadionowego ma być 2 komplety, każdy po 8 miejsc siedzących czy po 9 miejsc siedzących ? Siedziska z oparciem niskim (11 cm) czy średnim (25 cm) ?

Treść odpowiedzi ad. 3:

Ławki typu stadionowego 6 kpl z niskim oparciem po 3 szt. (zgodnie z obmiarem).

Treść zapytania nr 4:

Stojak na rowery – ma być 1 sztuka stojaka na 5 stanowisk rowerowych, czy ma być 5 podwójnych stanowisk na łączną ilość 10 sztuk rowerów?

Treść odpowiedzi ad. 4:

Stojaki na rowery – 5 kpl dwustronnych na 10 szt. rowerów

Treść zapytania nr 5:

Proszę o podanie środków przeznaczonych na tą inwestycje.

Treść odpowiedzi ad. 5:

Środki przeznaczone na inwestycje zostaną podane tuż przed otwarciem ofert w dniu przetargu.

Treść zapytania nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody typu natrysk o układzie warstw SBR gr 10-11 mm+ EPDM natrysk

2-3 mm na ET gr 35 mm, nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiązującą normą PN - EN 14877:2014, która posiada:

- deklarację zgodności z PN-EN 14877:2014
- badania zgodne z DIN 18035-6:2014
- atest higieniczny
- certyfikat IAAF
- autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producenta

Treść odpowiedzi ad. 6:

Tak, należy zastosować nawierzchnię poliuretanową spełniającą wymagania normy PN – EN 14877:2014.

Treść zapytania nr 7:

Czy Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnie, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji ?

Treść odpowiedzi ad. 7:

Nie wyceniać usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez okres gwarancji.

Treść zapytania nr 8:

Proszę o wyjaśnienie na jakim etapie będą wymagane dokumenty na nawierzchnię ? Przed podpisaniem umowy czy przed wbudowaniem?

Treść odpowiedzi ad. 8:

Dokumenty na nawierzchnię będą wymagane przed wbudowaniem.

Treść zapytania nr 9:

Czy należy wyceniać wyposażenie sportowe takie jak:

Bramki 3x2 m, piłkochwyty, bramki 7,32x2,44 m, ławki typu stadionowego ?

Treść odpowiedzi ad. 9:

Nie wyceniać wymienionego w zapytaniu wyposażenia sportowego, wycenić zadanie zgodnie z podanym obmiarem.

Treść zapytania nr 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonawcy, który wykaże referencje z wykonania co najmniej 2 robót polegających na budowie boisk sportowych o wartości łącznej min. 500 tys. zł brutto.

Treść odpowiedzi ad. 10:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zawarte w dokumentach postępowania.

Treść zapytania nr 11:

W przedmiarze na przebudowę boiska sportowego w Szebnie w pozycji 1.1 tzn. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek , grubość warstwy do 15 cm w wyliczeniu ilości robót są podane m2. Czy nie należy przyjąć jednostki w m³ ??

Treść odpowiedzi ad. 11:

Tak, w pozycji 1.1 (przedmiar robót) omyłkowo podano jednostkę m². Należy przyjąć jednostkę w m³.

Treść zapytania nr 12:

Jaki przyjąć drenaż do kosztorysu? Z rury pp fi 125 mm dwuściennej perforowanej SN8 z filtrem z włókna kokosowego w obsypce ze żwiru, czy z rury pp fi 125 mm dwuściennej perforowanej SN8 w obsypce ze żwiru.

Treść odpowiedzi ad. 12:

Należy przyjąć drenaż z rur PP fi 125 mm dwuściennych perforowanych SN8 (zgodnie z zapisem w projekcie technicznym: pkt 1.4.C).

Treść zapytania nr 13:

Z wymaganych dokumentów w tym nieobowiązujące od 4 lat takie jak aprobaty czy rekomendacja ITB i należy zwrócić uwagę że obecnie obowiązuje norma PN EN 14877:2014 a nie z 2008. Proszę o informację czy dopuszczają Państwo zastosowanie nawierzchnię poliuretanową spełniającą wszystkie wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14877:2014.

Treść odpowiedzi ad. 13:

Tak, należy zastosować nawierzchnię poliuretanową spełniającą wymagania normy PN – EN 14877:2014.

Treść zapytania nr 14:

W dokumentacji widnieje zapis o podbudowie typu PET, prawdopodobnie to omyłka pisarska i chodzi o ET.

Treść odpowiedzi ad. 14:

Tak, jest to omyłka pisarska. Chodzi o podbudowy typu ET.

Treść zapytania nr 15:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga ułożenia systemu:

- a) struktura chropowata (nawierzchnia o lepszej przyczepności przy wilgotnym oraz mokrej nawierzchni, odporna na kolce); całość 13 mm, mata SBR ok 10 mm, natrysk 2-3 mm,
- b) struktura gładka; całość 13mm, jedna warstwa EPDM.

Treść odpowiedzi ad. 15:

Zamawiający wymaga ułożenia systemu struktura chropowata (nawierzchnia o lepszej przyczepności przy wilgotnym oraz mokrej nawierzchni, odporna na kolce); całość 13 mm, mata SBR ok 10mm, natrysk 2-3mm

Treść zapytania nr 16:

Czy granulat do wierzchniej warstwy EPDM ma być z pierwszej produkcji, barwiony w masie.

Treść odpowiedzi ad. 16:

Tak granulat do wierzchniej warstwy EPDM ma być z pierwszej produkcji barwiony w masie.

Treść zapytania nr 17:

Proszę doprecyzować wymagania względem zbiorników na wodę deszczową wraz z pompami jakie mają być zamontowane. Opis jest bardzo ogólny, brak konkretnych informacji.

Treść odpowiedzi ad. 17:

Pompy są przyjęte jako rozwiązanie opcjonalne i nie są objęte przetargiem.

Treść zapytania nr 18:

Czy Zamawiający wymaga pielęgnacji boiska z trawy naturalnej przez okres gwarancji ? Proszę o podanie minimalnych wymagań dla trawy naturalnej spełniających wymagania Inwestora przy odbiorze końcowym.

Treść odpowiedzi ad. 18:

Przygotowanie nawierzchni zakończone będzie rozłożeniem warstwy humusu bez obsiania trawą.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

2017