

### **Odpowiedzi na zapytania do SWZ**

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Termomodernizacja budynku Domu**

#### **Ludowego w Opaciu”**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### **Treść zapytania nr 1:**

Jaki styropian przyjąć do wyceny? W przedmiarze i na przekrojach jest styropian gr. 15 cm, lambda 0,032 W/mK, natomiast w dok. technicznej w pkt 2.0.1 jest styropian gr. 15 cm, lambda 0,031 W/mK.

#### **Treść odpowiedzi ad. 1:**

Do wyceny przyjąć styropian gr. 15 cm o współczynniku lambda=0,032 W/mK (poz. Przedmiaru 1.2.11).

#### **Treść zapytania nr 2:**

Jaki tynk przyjąć do wyceny? W przedmiarze i w STWiOR jest tynk akrylowy, natomiast w dok. technicznej jest tynk silikonowy.

#### **Treść odpowiedzi ad. 2:**

Do wyceny przyjąć tynk akrylowy zgodnie z przedmiarem (poz. 1.2.19-21).

#### **Treść zapytania nr 3:**

W pkt 2.0.1 dok. technicznej oraz pkt ST1. STWiOR jest zapis, że należy odkopać fundamenty, wykonać izolację przeciwwilgociową masą asfaltowo- kauczukową, oraz docieplić styropianem w przedmiarze brak pozycji izolacji fundamentów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

#### **Treść odpowiedzi ad. 3:**

Należy wykonać izolację przeciwwilgociową powyżej poziomu gruntu (rys. B2 i B6), (poz. przedmiaru 1.1 i 1.2).

#### **Treść zapytania nr 4:**

Proszę o potwierdzenie, że piwnica od strony północno-wschodniej nie będzie odkopywana i docieplana.

#### **Treść odpowiedzi ad. 4:**

Piwnica od strony północno-wschodniej nie będzie odkopywana i docieplana (rys. B2-rzut piwnicy).

**Treść zapytania nr 5:**

W pkt ST3. STWiOR jest zapis, że kominy mają być docieplone powyżej płaszczyzny dachu oraz na poziomie strychu i stropodachu. Czy należy docieplić kominy na poziomie strychu? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Treść odpowiedzi ad. 5:**

Kominy należy docieplić powyżej płaszczyzny dachu (rys. B5, poz. przedmiaru 1,6).

**Treść zapytania nr 6:**

Proszę o podanie więcej szczegółów dotyczących daszków systemowych (z jakiego materiału mają być wykonane, jakie mają mieć wymiary).

**Treść odpowiedzi ad. 6:**

Daszki wykonać jako system. z poliwęglanu (rys. B3 i B7, poz. przedmiaru 1.7.2.47-48).

**Treść zapytania nr 7:**

W pkt 2.0.9 dok. technicznej jest zapis „Nad wejściem głównym do budynku należy wykonać remont istniejącego daszku żelbetowego; w rzeczywistości brak daszka. Czy nad wejściem głównym ma być daszek systemowy taki jak pozostałe?

**Treść odpowiedzi ad. 7:**

Zamontować daszek systemowy (rys. B7, poz. przedmiaru 1.7.2.48).

**Treść zapytania nr 8:**

Brak w przedmiarze pozycji przedłużenia okapów dachu. Czy przedłużany ma być cały dach, czy tylko przy elewacjach bocznych? Proszę o przedstawienie szczegółu wydłużenia okapu i uzupełnienie przedmiaru

**Treść odpowiedzi ad. 8:**

Dach jest przedłużany obróbkami blacharskimi (rys. B5, poz. przedmiaru 1.7.5.51).

**Treść zapytania nr 9:**

W pkt 2.0.9 dok. technicznej jest zapis: „Po wykonaniu docieplenia należy pomalować pokrycie dachowe”, w przedmiarze brak pozycji malowania dachu. Czy należy przyjąć malowanie dachu? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Treść odpowiedzi ad. 9:**

Pokrycia dachowego nie malujemy. (zgodnie z przedmiarem).

**Treść zapytania nr 10:**

Czy instalacja odgromowa podlega wymianie? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Czy wystarczy połączyć istniejące zwody z dachem, czy należy wykonać instalację odgromową na dachu? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru

**Treść odpowiedzi ad. 10:**

Instalacja odgromowa nie podlega wymianie (postępowanie zgodnie z punktem 2.0.9 dokumentacji technicznej: „elementy umieszczone na elewacji”)

**Treść zapytania nr 11:**

Czy podbitka dachowa ma być stalowa czy PCV?

**Treść odpowiedzi ad. 11:**

Podbitka dachowa ma być z PCV (zgodnie z rys. B13 detal D1).

**Treść zapytania nr 12:**

Czy po demontażu poręczy schodowych (poz. 49 przedmiaru) należy je ponownie zamontować? Jeżeli tak to czy należy je wyczyścić i pomalować?

**Treść odpowiedzi ad. 12:**

Poręcze schodowe (barierki) są do likwidacji (zgodnie z przedmiarem poz. 1.7.3.49, rys. B2 i B3)

**Treść zapytania nr 13:**

W pkt IV SIWZ w opisie planowanych robót jest zapis: „wykonanie schodów zewnętrznych”, brak w przedmiarze pozycji wykonania schodów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru

**Treść odpowiedzi ad. 13:**

Schodów zewnętrznych nie ma do wykonania (roboty wykonać zgodnie z rys. B2 i B13 Detal D5, przedmiar 1.7.7, 1.7.8.58 i 1.7.10.60).

**Treść zapytania nr 14:**

Poz. 55 przedmiaru przewiduje parapety wewnętrzne PCV (7,525 m), w dok. technicznej w pkt 2.0.9 są parapety z konglomeratu. Jakie parapety przyjąć do wyceny.

**Treść odpowiedzi ad. 14:**

Przyjąć parapety z PCV (poz. przedmiaru 1.7.6.55).

**Treść zapytania nr 15:**

Czy należy zamontować nowe skrzynki elektryczne i gazowe?

**Treść odpowiedzi ad. 15:**

Skrzynki elektryczne i gazowe zdemontować i założyć po robotach (postępować analogicznie jak w pkt.10).

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.



WÓJCI  
Wojciech Piękoś

Pisany  
Shik  
Kasi Cebulski