PRZEKROCZENIE POTOKU MŁYNÓWKA RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEKROCZENIE POTOKU NR 1
Oś potoku Młynówka
Działka nr 625
Działka nr 1026
Działka nr 78/1
1:100
Poziom porównawczy 245.00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego: 250.00, 249.90, 249.90, 249.90, 249.85, 249.89, 249.40, 247.52, 247.40, 247.48, 247.90, 249.50, 249.50, 249.55
Rzędna terenu istniejącego: 250.00, 249.55
Rzędna dna kanału tłocznego: 246.45, 245.87, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 246.03
Zagłębienie dna kanału [m]: 3.55, 4.10, 4.10, 1.60, 3.70, 3.70, 3.52
Odległości [m]: 7.10, 12.00, 2.60
Średnice, materiał: 125PE, 125PE, 125PE
Spadek: 9,2%, 0,0%, 8,8%
Długość trasy [m]: 0.00, 6,33, 7,10, 8,10, 9.30, 9.57, 10.17, 12.00, 13.48, 14.95, 16.00, 18.14, 21.70
Przekrój przez rurociąg tłoczny
Przekrój przez rurociąg tłoczny
Oś potoku
A - A
OZNACZENIA
1 Rurociąg tłoczny SDR17 PE100, PN10 dn125x7,4
2 Rura osłonowa SDR17 PE80 PN8 dn 225x8,6
3 Płozy FP-RACI-RAYCHEM typF/2 wys płozy 25mm
4 Uszczelnienie pianką poliuretanową (obie strony na dł. 300 mm)
10 000 mm
Działka nr 625
Działka nr 1026
Działka nr 78/1
1:100
Poziom porównawczy 245.00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego: 250.00, 249.92, 249.90, 249.90, 249.90, 249.85, 249.89, 249.40, 247.52, 247.40, 247.48, 247.90, 249.50, 249.50, 249.55
Rzędna terenu istniejącego: 250.00, 249.55
Rzędna dna kanału tłocznego: 246.45, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 245.80, 246.03
Zagłębienie dna kanału [m]: 3.55, 4.12, 4.10, 4.10, 1.60, 3.70, 3.70, 3.52
Odległości [m]: 7.10, 12.00, 2.60
Średnice, materiał: 125PE, 125PE, 125PE
Spadek: 13,5%, 0,0%, 8,8%
Długość trasy [m]: 0.00, 4.80, 6,33, 7,10, 8,10, 9.30, 9.57, 10.17, 12.00, 13.48, 14.95, 16.00, 18.14, 21.70
Przekrój przez kabel energetyczny
Przekrój przez kabel energetyczny
Oś potoku
B - B
OZNACZENIA
1 Kabel zasilania pompowni ø50 4x125mm2
2 Rura osłonowa 100PE SDR17dn110x4,2
3 Płozy FP-RACI-RAYCHEM
4 Uszczelnienie pianką poliuretanową (obie strony na dł. 300 mm)
15 000mm
OZNACZENIA
1 Rurociąg tłoczny SDR17 PE100, PN10 dn125x7,4
2 Rura osłonowa SDR17 PE80 PN8 dn 225x8,6
3 Płozy FP-RACI-RAYCHEM typF/2 wys płozy 25mm
4 Uszczelnienie pianką poliuretanową (obie strony na dł. 300 mm)
RZUT UMOCNIENIA DNA I SKARP POTOKU
skala 1:100
77
78/1
625
627
1026
PsV
RIVa
k-63/2003
500 cm
Kabel zasilający pompownię ścieków –YAKY 4x125mm2 w rurze ochronnej dn100 SDR17 PE 80
Projektowany rurociąg tłoczny dn125x7,4mm w rurze osłonowej ø225mm
Umocnienie skarp i dna potoku Młynówka płytami typu JOMB
OBIEKT: Sieć kanalizacji tłocznej sanitarnej w miejscowości Trzcinica
ADRES: działki nr. ewid. 76, 77, 78/1, 621, 625, 626, 758, 875, 877, 878, 884, 885, 898, 935, 936, 1023, 1026 położonych w Trzcinicy, gmina Jasło
INWESTOR: GMINA JASŁO
ADRES: ul. Słowackigo 4 , 38-200 Jasło
TYTUŁ RYS: Przekroczenie potoku Młynówka rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, kablem elektrycznym oraz umocnienie dna i skarp potoku płytami typu JOMB
PROJEKTOWAŁ: inż.Jan Skrzyszowski, NR UPRAWNIEŃ S-110/01, 06.2014
SPRAWDZIŁ: inż.Jacek Kamiński, NR UPRAWNIEŃ PDK/0011/POOS/07, 06.2014
SKALA 1:100
NR RYS. A-5.0